

**ИП Мастерских В.В.**

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№0513.02-2014-910800195649-П-014 от 09.08.2018 г.

**Заказчик** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Заветненская средняя школа им.Крымских партизан"  
Советского района Республики Крым

**Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветненская средняя школа им.Крымских партизан" Советского  
района Республики Крым**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Директор



В.В. Мастерских

г. Феодосия, 2019 г.

## Пояснительная записка к сводному сметному расчету.

**Объект:** Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветновская средняя школа им.Крымских партизан" Советского района Республики Крым

**Территориальный район** – Южный федеральный округ, Республика Крым.

Сводный сметный расчет составлен в соответствии с МДС 81-35.2004 в ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

Локальные и объектные сметы составлены на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. базисно-индексным методом согласно требований МДС 81-35.2004, с применением индекса к СМР..

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» с учетом письма Госстроя от 27.11.2012г №2536-ИП/12/ГС.

Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных работ согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», с учетом письма Госстроя от 27.11.2012г №2536-ИП/12/ГС. Для работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, применен коэффициент 0,85 к сметной прибыли.

Затраты на технический надзор приняты в размере 2,14 % от итога глав 1-7 сводного сметного расчета. (постановление РФ от 21 июня 2010г №468).

Непредвиденные затраты приняты в размере 2,0 % от итога глав 1-9 сводного сметного расчета (МДС81-35.2004 п.4.96).

Стоимость экспертизы сметной документации принята в сумме 20,0 тыс. руб.

Сметная стоимость в ценах 2001г. составляет: 790,77 тыс. руб. в т.ч.

СМР - 770,81 тыс. руб.

Прочие - 19,96 тыс. руб.

Индекс изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года определен согласно письма Минстроя России от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 и составляет на 3 квартал 2019 года для ТЕР-2001 Республики Крым: СМР=7,14

Сметная стоимость в текущих ценах составляет 6766,53 тыс. руб. в т.ч.

СМР - 5503,33 тыс. руб.

Прочие - 135,46 тыс. руб.

НДС - 1127,75 тыс. руб.

Составил:  Мастерских В.В.

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заветненская средняя школа им.Крымских партизан" Советского района Республики Крым  
(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 790,77 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

\_\_\_\_\_ (ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветненская средняя школа им.Крымских партизан" Советского района Республики Крым  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты</b>							
1	02-01-01	Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветненская средняя школа им.Крымских партизан" Советского района Республики Крым	755,7				755,7
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты"</b>			755,7				755,7
<b>Глава 5. Благоустройство и озеленение территории</b>							
<b>Итого по Главам 1-5</b>			755,7				755,7
<b>Глава 6. Временные здания и сооружения</b>							
<b>Итого по Главам 1-6</b>			755,7				755,7
<b>Глава 7. Прочие работы и затраты</b>							
<b>Итого по Главам 1-7</b>			755,7				755,7
<b>Глава 8. Технический надзор</b>							

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (2.14%)				16,17 755700*2,14 % от 1	16,17
Итого по Главе 8. "Технический надзор"						16,17	16,17
<b>Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
4	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.4	Проверка достоверности определения сметной стоимости				3,79 20000/5,28	3,79
Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						3,79	3,79
Итого по Главам 1-9			755,7			19,96	775,66
<b>Непредвиденные затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	15,11 2% от 755700	2% от 0	2% от 0		15,11
Итого "Непредвиденные затраты"			15,11				15,11
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
Всего по сводному расчету			770,81			19,96	790,77

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Мастерских В В

Заказчик Директор МБОУ "Заветненская средняя школа им. Крымских партизан Советского района Республики Крым

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Коваленко С А

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заветненская средняя школа им Крымских партизан" Советского района Республики Крым  
(наименование организации)

"Утвержден" « \_\_\_\_\_ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6766,53 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« \_\_\_\_\_ 2019 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветненская средняя школа им.Крымских партизан" Советского района Республики Крым

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты</b>							
1	02-01-01	Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветненская средняя школа им.Крымских партизан" Советского района Республики Крым	5395,41				5395,41
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты"</b>			5395,41				5395,41
<b>Глава 5. Благоустройство и озеленение территории</b>							
<b>Итого по Главам 1-5</b>			5395,41				5395,41
<b>Глава 6. Временные здания и сооружения</b>							
<b>Итого по Главам 1-6</b>			5395,41				5395,41
<b>Глава 7. Прочие работы и затраты</b>							
<b>Итого по Главам 1-7</b>			5395,41				5395,41
<b>Глава 8. Технический надзор</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Постановление правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль (2,14%)				115,46 5395410*2,14 % от 1	115,46
<b>Итого по Главе 8. "Технический надзор"</b>						115,46	115,46
<b>Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
4	МДС 81-35 2004 прил. 8 п. 12.4	Проверка достоверности определения сметной стоимости				20	20
<b>Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"</b>						20	20
<b>Итого по Главам 1-9</b>			5395,41			135,46	5530,87
<b>Непредвиденные затраты</b>							
3	МДС 81-35 2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 2%	107,91 2% от 5395410	2% от 0	2% от 0		107,91
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			107,91				107,91
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
2	Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ	НДС - 20%	1100,66 20% от 5503320	20% от 0	20% от 0	27,09 20% от 135460	1127,75
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			1100,66			27,09	1127,75
<b>Всего по вводу в эксплуатацию</b>			6603,98			162,55	6768,53

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Мастерских В. В.

Заказчик: Директор МБОУ "Заветненская средняя школа им. Крымских партизан"

Советского района Республики Крым

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Коваленко С. А.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБОУ "Заветненская средняя школа им Крымских партизан"  
Советского района Республики Крым

Коваленко С.А.

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2019 г.

Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветненская средняя школа им Крымских партизан" Советского района Республики Крым  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветненская средняя школа им Крымских партизан" Советского района Республики Крым

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 5395,405 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 62,617 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 7778,7 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>										
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Министров России от 28.09.17 №1269/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали, поясков, сандриков, желобов, отливов свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС и ПОЗИЦИЯ (справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50563-ЮГ/09 СМР-7,14 НР (232 руб) 63% от ФОТ СО (181 руб) 65% от ФОТ	4,4 (220*2) / 100	63,64 63,43	0,21	280	279	1	9,1	40,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<b>ТССЦнг-01-01-01-041</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР 0% от ФОТ СО 0% от ФОТ	30	41,42	41,42	1243		1243		
9	<b>ТССЦнг-01-01-01-043</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР 0% от ФОТ СО 0% от ФОТ	270,70575 0,168*1625*0,01335*18,2*16,25+243,8*9*0,03*2,2*30	3,24	3,24	877		877		
10	<b>ТССЦнг-03-21-01-005</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 1 класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР 0% от ФОТ СО 0% от ФОТ	300,70575 0,168*1625*0,01335*18,2*16,25+243,8*9*0,03*2,2	8,5	8,5	1955		1955		
<b>Раздел 2. Кровля</b>										
11	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1381/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР (4880 руб.) 110%=122%*0,9 от ФОТ СО (3014 руб.) 86%*80%*0,83 от ФОТ	13,2 (220*8)/100	487,18 335,39	0,08 0,71	6583	4427	80 9	43,5	574,2
12	<b>ТССЦ-01.7.16.02-0003</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1348/пр	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрешенные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	0,462	8827,35		4078				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	<b>ТССЦ-01.7.16.02-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР-7.14	0,1188	1549,99		184				
14	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка стропил (м3) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включительно технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 и расч. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР-7.14 НР (3822 руб.) 106% = 118% * 0,9 от ФОТ СП (2968 руб.) 54% = 83% * 0,85 от ФОТ	26,08 12,4 * 0,8	2599,85 205,58	45,01 5,01	67807	5361	1174 131	27 7035	722,51
15	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 и расч. ЗПМ=2, МА7=2 и расч. ТЗ=2, ТЗМ=2). Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включительно технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 и расч. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР-7.14 НР (797 руб.) 99% = 100% * 0,9 от ФОТ СП (531 руб.) 60% = 70% * 0,85 от ФОТ	18,256 (12,60 00825 * 0,33) / 100	71,51 48,48	23,03	1305	885	420	6,371	116,31
16	<b>ТССЦ-14.2.06.01-0001</b> Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН 007» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР-7.14	1052 1,052 * 1000	11,73		12340				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1385/пр	Утепление покрытий керамзитом (м3) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 в расч. ЗПМ=1,25 ГЗ=1,15, ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮС/09 СМР=7,14 НР (10028 руб.) 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (5107 руб.) 55%=65%*0,85 от ФОТ	325	63,03 24,37	38,66 4,2	20485	7920	12565 1365	3,498	1136,2
18	<b>ТССЦ-02.2.01.03-0001</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1346/пр	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 250 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮС/09 СМР=7,14	334,8	163		54572				
19	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 в расч. ЗПМ=1,25 ГЗ=1,15, ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2019 г. №50583-ЮС/09 СМР=7,14 НР (1287 руб.) 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (858 руб.) 55%=65%*0,85 от ФОТ	16,25 1825 / 100	830,8 70,41	40,53 2,94	13501	1144	658 48	9,018	148,51

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>ТЕР12-01-020-01</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП-1, 1д, ЗМ-1,25 к раск., ЗГМ-1,25, ГЗ-1,15, ГЗМ-1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮС/09 СМР-7.14 НР (30253 руб) 108%+120%*0.8 от ФОТ СП (15407 руб) 55%+65%*0.85 от ФОТ	16,25 1625 / 100	12784,03 1679,59	793,69 44,24	207740	27293	12897 719	199,9505	3249,2
21	<b>ТССЦ-12.1.03.02-0001</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1396/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮС/09 СМР-7.14	2048	57,77		118313				
22	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0033</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮС/09 СМР-7.14	45 907	47,04		2117				
23	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0034</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮС/09 СМР-7.14	15,76 39,4*0,4	164,28		2588				
24	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0038</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮС/09 СМР-7.14	114 2287	144,34		16455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроев России от 28.09.17 №1383/пр	Устройство слуховых окон (шт) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая металлочащечным процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 в расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР (184 руб.) 106%=118%*0,9 от ФОТ СЛ (99 руб.) 54%=83%*0,85 от ФОТ	3	408,91 58,02	27,44 3,01	1227	174	82 9	7.6245	22,87
26	<b>ТССЦ-11.2.07.11-0002</b> Приказ Минстроев России от 28.09.17 №1387/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,4-0,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	1,5	188,69		253				
27	<b>ТЕР15-01-083-02</b> Приказ Минстроев России от 28.09.17 №1388/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металпосайдингом без пароизоляционного слоя (100 м2) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая металлочащечным процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 в расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР (2348 руб.) 85%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (1212 руб.) 47%=55%*0,85 от ФОТ	2,29 229 / 100	12455,88 1116,51	84,28 8,35	28524	2557	193 21	136,18	311,81
28	<b>ТССЦ-08.1.02.23-0011</b> Приказ Минстроев России от 28.09.17 №1387/пр	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска". (фасадная панель) шириной 280 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	270,2	60,56		16363				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1368/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (100 м2) (Приказ от 09.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, раск., ЗГМ=1,25, ГЗ=1,15, ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2018 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР (108 руб.) 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (53 руб.) 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,09 9 / 100	8150,19 1225,43	84,79 20,78	554	110	6 2	149,4425	13,45
30	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1385/лр	Устройство желобов подвесных (100 м) (Приказ от 09.02.2017 № 81/лр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, раск., ЗГМ=1,25, ГЗ=1,15, ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2018 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР (688 руб.) 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (349 руб.) 55%=65%*0,85 от ФОТ	2,28 238 / 100	5573,48 274,88	28,83 3,5	12707	827	85 8	38,1215	82,38
31	<b>08.3.05.05-0083</b>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2018 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	-1,031	8557,72		8823				
32	<b>08.1.02.11-0013</b>	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2018 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	-0,3853	8075,81		3112				
33	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0138</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/лр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2018 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	10	196,97		1970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0042</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Жалоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	76 2282	220,48		18755				
35	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0014</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	458	41,87		18956				
36	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0092</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	5,7 57 / 10	469,8		2678				
37	<b>ТЕР12-01-035-02</b> Приказ Министров России от 28.08.17 №1385/пр	Устройство металлической водосточной системы, воронок (шт) (Приказ от 08.02.2017 № 81/пр п.8.7. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (включая монтажные и монтажные процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15, ЗМ=1,25 в расх. ЗПМ=1,25 ТЭ=1,15, ГЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР (37 руб.) 108%=120%*0,9 от ФОТ СЛ (19 руб.) 33%=85%*0,85 от ФОТ	19	1,78 1,78		34	34		0,207	3,93
38	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0006</b> Приказ Министров России от 28.09.17 №1397/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	19	88,55		1882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
39	<b>ТЕР12-01-035-03</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Устройство металлической водосточной системы прямых звеньев труб (М) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п. 9.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологические процессы в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,18 ЗМ=1,25 в расч. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР (122 руб.) 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (67 руб.) 55%=65%*0,85 от ФОТ	96	8,98 1,18			862	113		0,138	13,25
40	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0116</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	32 862	309,02		8889					
41	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0124</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	36	108,43		3903					
42	<b>ТССЦ-08.1.02.07-0022</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14	96	57,82		5551					
43	<b>ТЕР12-01-035-01</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1395/пр	Устройство металлической водосточной системы колен (шт) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п. 9.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичные технологические процессы в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,18 ЗМ=1,25 в расч. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,18, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14 НР (36 руб.) 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.) 55%=65%*0,85 от ФОТ	28	1,9 1,18			42	33		0,138	3,88

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТССЦ-08.1.02.07-0067 <small>Прил.11 Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр</small>	Копена трубы МП диаметр 100 (80°), стандартный цвет (шт) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14</small>	28	92,17		2581				
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>						<b>855698</b>	<b>80169</b>	<b>33703</b>		<b>7778,7</b>
Накладные расходы						64808				
Сметная прибыль						35153				
<b>Итого по смете:</b>										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						11827				599,4
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5204				260,43
Прочие ремонтно-строительные работы						7718				522,41
Погрузо-разгрузочные работы						2120				
Перевозка грузов автотранспортом						1855				
Конструкции из кирпича и блоков						18721				574,2
Деревянные конструкции						78368				745,38
Теплоизоляционные работы						14973				118,31
Кровли						560806				4635,31
Строительные металлические конструкции						4706				
Отделочные работы						49261				325,26
Итого						755659				7778,7
<b>Всего с учетом "Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2019 г. №50583-ЮГ/09 СМР=7,14"</b>						<b>5395405</b>				<b>7778,7</b>
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						561826				
Машины и механизмы						33703				
ФОТ						62617				
Накладные расходы						64808				
Сметная прибыль						35153				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>5395405</b>				<b>7778,7</b>

  
 Владимир Яч  
 (должность, подпись, расшифровка)

Составил: Мастерских В В  
 (должность, подпись, расшифровка)



Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветненская средняя школа им Крымских партизан" Советского района Республики Крым  
(наименование стройки)

## ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

по состоянию на

на Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветненская средняя школа им Крымских партизан" Советского района Республики Крым  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Стоимость, руб. в базисных ценах				Стоимость, руб. в текущих ценах				К-т удор	Кл. груза	Брутто	
					Цена	в тч ЗП на ед / всего	Обосн.	Всего	Цена	в тч ЗП на ед / всего	Обосн.	Всего			ед., кг	общая т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Ресурсы подрядчика</b>																
<b>Трудозатраты</b>																
1	1-1-1	Затраты труда рабочих (ср 1.1)	чел.-ч	522.41	6,48			3385,22	46,27			24171,91	7,14			
2	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	1436,7	6,97			10013,59	49,77			71503,06	7,141			
3	1-2-2	Затраты труда рабочих (ср 2.2)	чел.-ч	207,32	7,09			1469,9	50,62			10494,54	7,14			
4	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2.4)	чел.-ч	352,04	7,22			2541,73	51,55			18147,66	7,14			
5	1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2.7)	чел.-ч	722,51	7,42			5361,02	52,98			38278,58	7,14			
6	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	221,54	7,61			1685,92	54,34			12038,48	7,141			
7	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.ч ас	574,2	7,71			4427,08	55,05			31609,71	7,14			
8	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.-ч	146,51	7,81			1144,24	55,76			8169,4	7,14			
9	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3.6)	чел.-ч	325,26	8,2			2667,13	58,55			19043,98	7,14			
10	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.-ч	3249,2	8,4			27293,28	59,98			194887	7,14			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	21,04	8,59			180,74	81,33			1290,38	7,14			
12	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	235,7												
<b>Итого "Трудозатраты"</b>								<b>60189,85</b>				<b>429634,7</b>				
<b>Машины и механизмы</b>																
13	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.ч ас	62,13	85,88	11,84 735,62		5335,71	613,18			38096,88	7,14			
14	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.ч ас	41,42	112,77	11,84 490,42		4670,95	805,18			33350,55	7,14			
15	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.ч ас	74,75	6,73			503,07	48,05			3591,74	7,14			
16	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,78 кН (0,59 т)	маш.ч ас	0,71	1,73			1,23	12,35			8,77	7,139			
17	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.ч ас	89,4	93,73	8,82 788,51		8379,46	669,23			59829,16	7,14			
18	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подкватами, грузоподъемность 1 т	маш.ч ас		81,1	8,82			579,05				7,14			
19	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.ч ас	0,01	23,09	8,82 0,09		0,23	164,86			1,65	7,14			
20	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.ч ас	0,15	29,78	11,84 1,78		4,47	212,63			31,89	7,14			
21	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч ас	8,33	31,63			263,48	225,84			1881,25	7,14			
22	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.ч ас	42,62	86,79	10,13 431,73		3698,99	619,68			26410,77	7,14			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	91 21 01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш ч ас	61,16	6,88			419,56	48,98			2995,62	7,14			
24	91 21 12-004	Ножницы электрические	маш ч ас	188,09	33,77			6351,8	241,12			45352,26	7,14			
<b>Итого "Машины и механизмы"</b>								<b>29628,95</b>				<b>211550,5</b>				
<b>Материалы</b>																
25	01 2 03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,8125	3683,14			2992,55	26297,62			21366,82	7,14			
26	01 7 03.01-0001	Вода	м3	0,0009	2,44				17,42			0,02	7,139			
27	01 7 07.29-0111	Пахла пропитанная	кг	1,08	9,39			10,14	67,04			72,4	7,14			
28	01 7 15.04-0041	Винты самонарезающие 4,5x19 мм	т	0,0228	17271,49			393,79	123318,4			2811,68	7,14			
29	01 7 15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0x100 мм	т	0,182	11790,42			2145,86	84183,6			15321,42	7,14			
30	01 7 15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм	т	0,0087	9749,94			84,82	69614,57			605,65	7,14			
31	01 7 15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,192	7671,42			1472,91	54773,94			10516,6	7,14			
32	01 7 15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,0002	9511,31			1,9	67910,75			13,58	7,14			
33	01 7 15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0x40 мм	т	0,0073	7877,46			57,51	56245,06			410,59	7,14			
34	01 7 15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами 10x50 мм	100 шт	19,2	39			748,8	278,46			5348,43	7,14			
35	01 7 15.07-0083	Дюбель-гвоздь 8x100 мм	100 шт	22,9	125			2862,5	892,5			20438,25	7,14			
36	01 7 15.14-0051	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт	0,56	16			8,96	114,24			63,97	7,14			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм	100 шт	91,6	6			549,6	42,84			3924,14	7,14			
38	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм	100 шт	10,84	73,1			792,4	521,93			5657,72	7,14			
39	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт	1638	47,94			78525,72	342,29			560671	7,14			
40	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,0012	732,64			0,88	5231,05			6,28	7,14			
41	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0,279	601,94			167,94	4297,85			1199,1	7,14			
42	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	916	5,79			5303,64	41,34			37867,44	7,14			
43	08.1.02.03-0041	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт	916	14,2			13007,2	101,39			92873,24	7,14			
44	08.1.02.03-0061	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п м	96,18	18,97			1824,53	135,45			13027,58	7,14			
45	08.1.02.03-0071	Нашельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п м	27,48	52,84			1452,04	377,28			10367,65	7,14			

## Грнд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п м	126	6,15			774,9	43,91			5532,66	7,14			
47	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,991	6730,2			6669,63	48053,63			47621,15	7,14			
48	08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т		8075,81				57661,28				7,14			
49	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	9,72	26,37			256,32	188,28			1830,08	7,14			
50	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,1142	4751,12			542,58	33923			3874,01	7,14			
51	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т		8557,72				61102,12				7,14			
52	11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0,18	751,38			135,25	5364,85			965,67	7,14			
53	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	7,475	1911,99			14292,13	13651,61			102045,8	7,14			
54	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	4,173	1655,86			6909,9	11822,84			49336,71	7,14			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	1,565	1841,04			2881,23	13145,03			20571,97	7,14			
56	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	23,89	1822,11			43530,21	13009,87			310805,8	7,14			
57	11.1.03.06-0093	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	21,65	1923,34			41640,31	13732,65			297311,9	7,14			
58	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,3	1710,46			513,14	12212,68			3663,8	7,14			
59	11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,18	1609,62			289,73	11492,69			2068,68	7,14			
60	11.2.13.06-0011	Щиты настила	м2	44,88	45,79			2055,06	326,94			14673,07	7,14			
61	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1885	13,11			24712,35	93,61			176454,9	7,14			
62	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	1788	4,87			8707,56	34,77			62168,78	7,14			
63	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	88,15	4,93			434,58	35,2			3102,88	7,14			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	12 1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	58,83	5,41			318,27	38,63			2272,6	7,14			
65	12 2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	5,038	270,96			1365,1	1934,65			9746,77	7,14			
66	14 4.02.04-0004	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015	т	0,0439	14934,27			655,61	106630,7			4681,09	7,14			
67	14 5.01.07-0134	Герметик силиконовый для наружных швов	л	12,19	62,93			767,12	449,32			5477,21	7,14			
68	14 5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0511	14870,26			759,87	106173,7			5425,47	7,14			
69	ТССЦ-01 7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из гипоматериалов хвойных пород	м3	0,1188	1549,98			184,14	11066,93			1314,75	7,14			
70	ТССЦ-01 7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,462	8827,35			4078,24	63027,28			29118,6	7,14			
71	ТССЦ-02 2.01.03-0001	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 250	м3	334,8	163			54572,4	1163,82			389646,9	7,14			
72	ТССЦ-08 1.02.07-0006	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт	19	88,55			1682,45	632,25			12012,75	7,14			
73	ТССЦ-08 1.02.07-0014	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт	456	41,57			18955,92	296,81			135345,4	7,14			
74	ТССЦ-08 1.02.07-0022	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт	96	57,82			5550,72	412,83			39631,68	7,14			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТССЦ-08.1.02.07-0033	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли, конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт	45	47,04			2116,8	335,87			15114,15	7,14			
76	ТССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	15,76	164,28			2589,05	1172,96			18485,85	7,14			
77	ТССЦ-08.1.02.07-0038	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли, планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт	114	144,34			16454,76	1030,59			117487,3	7,14			
78	ТССЦ-08.1.02.07-0042	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт	76	220,46			16754,96	1574,08			119630,1	7,14			
79	ТССЦ-08.1.02.07-0067	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт	28	92,17			2580,76	658,09			18426,52	7,14			
80	ТССЦ-08.1.02.07-0092	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	10 шт	5,7	469,8			2677,86	3354,37			19119,91	7,14			
81	ТССЦ-08.1.02.07-0116	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт	32	309,02			9888,64	2206,4			70604,8	7,14			
82	ТССЦ-08.1.02.07-0124	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет	шт	36	108,43			3903,48	774,19			27870,84	7,14			
83	ТССЦ-08.1.02.07-0138	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт	10	196,97			1969,7	1406,37			14063,7	7,14			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТССЦ-08 1 02 23-0011	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска" (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м2	270,2	60,58			16363,31	432,4			116834,5	7,14			
85	ТССЦ-11 2 07 11-0002	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,4-0,5 м2	м2	1,5	168,66			252,99	1204,23			1806,35	7,14			
86	ТССЦ-12.1 03 02-0001	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	2048	57,77			118313	412,48			844759	7,14			
87	ТССЦ-14.2 06 01-0001	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	1052	11,73			12339,96	83,75			88105	7,14			
<b>Итого "Материалы"</b>								<b>561843,8</b>				<b>4011570</b>				
<b>Перевозка</b>																
88	ТССЦлг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние I класс груза до 5 км	1 т груза	300,71	6,5			1954,59	46,41			13955,75	7,14			
<b>Итого "Перевозка"</b>								<b>1954,59</b>				<b>13955,75</b>				
<b>Погрузка/разгрузка</b>																
89	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	30	41,42			1242,6	295,74			8872,2	7,14			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	270,71	3,24			877,09	23,13			6261,42	7,139				
<b>Итого "Погрузка/разгрузка"</b>								<b>2119,69</b>				<b>15133,62</b>					
<b>Итого "Ресурсы подрядчика"</b>								<b>655716,7</b>				<b>4681845</b>					
<b>Научные ресурсы</b>																	
<b>Материалы</b>																	
91	01.7.04.11	Приборы оконные	компл														
92	01.7.07.07	Строительный мусор	т	278,95													
93	01.7.16.02	Детали деревянные лесов	м3	0,1188													
94	01.7.16.02	Детали стальных трубчатых лесов	т	0,462													
95	02.2.01.03	Гравий керамзитовый	м3	334,8													
96	08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт														
97	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	239													
98	08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	270,2													
99	11.2.07.10	Переплеты оконные для жилых зданий	м2	1,5													
100	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	2048													
101	14.2.02.11	Состав огнезащитный	т	1,052													
102	23.3.10.02	Трубы	м	96													
<b>Итого по ведомости ресурсов</b>								<b>655716,7</b>				<b>4681845</b>					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			В том числе														
			Трудозатраты						60169,85				429634,7				
			Машины и механизмы						29628,95				211550,5				
			Материалы						561842,8				4011570				
			Перевозка						1954,59				13955,75				
			Погрузка/разгрузка						2119,89				15133,62				

Составил: Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Мастерских В В

Согласовал: Директор МБОУ "Завтненская средняя школа им. Крымских партизан" Советского района Республики Крым

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Коваленко С А

ТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "Заветненская средняя школа им. Крымских партизан" Советского района Республики Крым

Исмаилов С.А.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

Капитальный ремонт кровли МБОУ "Заветненская средняя школа им. Крымских партизан" Советского района Республики Крым

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>					
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	4,4		
2	Разборка слуховых окон, прямоугольных двускатных	100 шт	0,03		
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м <sup>2</sup>	16,25		
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	100 м <sup>2</sup>	13		
5	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м <sup>2</sup>	13		
6	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	2,4375		
7	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м <sup>2</sup>	0,09		
8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	30		
9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup>	1 т груза	270,70575		
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км	1 т груза	300,70575		
<b>Раздел 2. Кровля</b>					
11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, трубчатых для прочих отделочных работ	100 м <sup>2</sup>	13,2		
12	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, хрючками и хомутами, окрашенные	т	0,462		
13	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м <sup>3</sup>	0,1188		
14	Установка стропил	м <sup>3</sup>	26,08		
15	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м <sup>2</sup>	18,256		
16	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	1052		
17	Утепление покрытия керамзитом	м <sup>3</sup>	325		
18	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 250	м <sup>3</sup>	334,8		
19	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м <sup>2</sup>	16,25		
20	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м <sup>2</sup>	16,25		
21	Металлочерепица «Монтеррей»	м <sup>2</sup>	2048		

1	2	3	4	5	6
22	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм	шт	45		
23	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	15,76		
24	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт	114		
25	Устройство слуховых окон	шт	3		
26	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,4-0,5 м2	м2	1,5		
27	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлсайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	2,28		
28	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м2	270,2		
29	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,09		
30	Устройство желобов подвесных	100 м	2,28		
31	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-1,031		
32	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	-0,3853		
33	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт	10		
34	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт	76		
35	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет	шт	456		
36	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	10 шт	5,7		
37	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	19		
38	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт	19		
39	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	96		
40	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт	32		
41	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет	шт	36		
42	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт	96		
43	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	28		
44	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт	28		

Составил: \_\_\_\_\_ Мастерских В В  
(должность, подпись, расшифровка)



